

COMPUTO METRICO

Voce	Lavorazione	Importo
1	Manutenzione straordinaria copertura mediante posizionamento barriera al vapore, posizionamento rete anticaduta in corrispondenza dei lucernai, sostituzione policarbonato alveolare con materiale anti raggi UV, ripristino scossaline e ripristino lamiere e tirafondi	€ 25.320,00
2	Ripristino guasto ed eliminazione blocco dell'UTA;	€ 491,80
3	Ripristino canalizzazioni in alluminio di distribuzione dell'aria, delle bocchette di immissione e di ripresa dell'aria dell'UTA e ripristino dell'isolamento termico lungo le stesse canalizzazioni	€ 655,74
4	Ripristino sportello in alluminio del vano esterno di alloggiamento del gruppo di misura elettrico	€ 160,00
5	Fornitura e posa in opera di coperchio pedonabile per pozzetto in pvc dimensioni 50x50 cm	€ 40,77
6	Pulizia superficiale delle strutture portanti esterne in calcestruzzo con idropulitrice e tinteggiatura per rivestimento protettivo con pittura plastica per superfici esterne	€ 2.156,83
7	Collegamento dei 2 serbatoi esterni interrati per acqua potabile mediante svuotamento, pulizia e sanificazione, collegamento alla rete idrica esterna e all'attacco di alimentazione della rete idrica interna, compresa fornitura e collegamento di autoclave di idonea potenza	€ 4.392,34
8	Smontaggio di cassetta esterna contenente naspo antincendio, fornitura e posa in opera di cassetta esterna per naspo completa di idoneo sportello di sicurezza	€ 32,77
9	Fornitura e posa in opera di n. 2 infissi completi comprendenti almeno una porta tagliafuoco e una finestra a vasistas in alluminio per chiusura dei locali "C" e "D" del seminterrato (tav. 3)	€ 1.866,62
10	Verifica eventuali infiltrazioni d'acqua e ripristino in corrispondenza dei cavi elettrici provenienti dal soffitto presso il quadro elettrico generale della sala caldaia	
11	Pulizia e disincretizzazione della pompa di mandata n.2, linea vasca grande, compresa verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione	
12	Verifica eventuale aggressione da incrostazioni calcaree presenti su tiranti in ferro e su tubazioni in alluminio, locale caldaia	€ 689,92
13	Verifica eventuale perdita e conseguente ripristino dallo scarico delle canalette degli spogliatoi femminili, locale filtri	
14	Ripristino funzionalità del pozzetto di scarico posto in sala filtri ed eventuale inserimento di una valvola clapet nella linea principale di scarico	
15	Risanamento strutture in c.a. mediante demolizione parti in distacco, rimozione dello strato di copriferro, spazzolatura delle superfici, ripulitura dei ferri d'armatura, ricostruzione del copriferro e rasatura delle superfici	€ 336,00
16	Adeguamento impianto antincendio per ottenimento del CPI: rimozione collegamento pompe alla mandata rete idrica interna, modifica presa acqua riserva antincendio e installazione naspo piano seminterrato	€ 5.100,00
17	Sistemazione coperture mediante rimozione e smaltimento lamiere e tavolati ammalorati, posa in opera di nuovo tavolato sp. 20 mm e nuove lamiere isolanti	€ 80.000,00
18	Spazzolatura del legname per eliminazione muffe, batteri e funghi e risanamento con due mani di impregnante a base di fungicidi delle coperture interne in legno del locale vasche	€ 625,98
19	Ripristino continuità n.1 telo in pvc tipo "air mixing" tramite installazione trabattello h 10 m su vasca semiolimpionica vuota e ripristino chiusura in velcro	€ 241,69
20	Ripristino di stuccatura impermeabile del rivestimento, eseguita mediante stesura di malta bicomponente elastica a base cementizia (tipo MAPELASTIC della MAPEI S.p.A. o equivalente) su porzione di parete verticale della vasca semi-olimpionica in corrispondenza dei blocchi di partenza	€ 391,13
21	Sostituzione n.5 cassette arrugginite contenenti naspi con cassette in materiale termoplastico e sportello con lastra infrangibile	€ 538,67
22	Sostituzione n.7 vetri di ricambio per sistemi a pulsante manuale di chiamata antincendio	€ 73,49
23	Sostituzione n.5 serrature e maniglioni porte antipanico arrugginiti	€ 1.310,45
24	Ripristino porzioni di vernice distaccata nelle ringhiere delle gradinate tramite preparazione e pulizia della superficie e pittura con smalto sintetico brillante	€ 605,43
25	Sostituzione n.13 porta-accappatoi arrugginiti presenti nel locale vasche	€ 803,14
26	Tinteggiatura di tutte le pareti interne con pittura idrolavabile	€ 14.022,23
Totale		€ 139.855,00