

**COMUNE DI OROSEI**

Provincia Nuoro

Lavori di	<b>Intervento di manutenzione della passerella in legno del Molo di Su Portu e dei ponti carrabili in località Su Barone e Avalè</b>		
Committente	<b>Comune di Orosei Area Tecnica - Manutenzioni, Ambiente, Patrimonio</b>		
Impresa	<b>LEDDA COSTRUZIONI SNC con sede legale in via Doria 3 a SANTA MARIA COGHINAS P.Iva 01594080903</b>		
Codice unico progetto	<b>CUP D96G22000220004</b>	Cod. Ident. Gara	<b>CIG 9245825827</b>
Importo dei Lavori	<b>€ 46.759,59</b>	Oneri per la Sicurezza	<b>€ 1.920,90</b>
Contratto	<b>Lettera Commerciale sottoscritta in data 23/09/2022</b>		

<b>Oggetto:</b>	<b>VARIANTE IN CORSO D'OPERA ELENCO NUOVI PREZZI</b>
-----------------	--

9- PF.0012.0004.0007 preziario RAS LLPP

Demolizione parziale di strutture di fabbricati in legno, eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d' arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.

**€/mc 230,10** (232,56 – 1,057%)

14 - RU.0001.0001.0001

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) Ponte carrabile Su Barone per lo smontaggio di bulloneria, piastre e placche di giunzione e accoppiamento dell'orditura di sostegno

**ora 31,54**

15 - RU.0001.0001.0002

OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) Ponte carrabile Su Barone per lo smontaggio di bulloneria, piastre e placche di giunzione e accoppiamento dell'orditura di sostegno

**ora 29,30**

6 - RU.0001.0001.0001

OPERAIO COMUNE (Media Regionale) Ponte carrabile Su Barone per lo smontaggio di bulloneria, piastre e placche di giunzione e accoppiamento dell'orditura di sostegno

**ora 26,41**

Orosei, 21 aprile 2023

Il direttore dei lavori  
Dott. Ing. Renzo Fronteddu

---