



COMUNE DI SIDDI

Provincia del Medio Campidano

ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA COMUNALE

PROGETTO ESECUTIVO

Allegato

Q

STIMA DEGLI ONERI
PER LA SICUREZZA

PROGETTAZIONE:
RTP

Ing. Marco Armeni

Ing. Luigi Garau

Ing. Claudia Mannai



Il Responsabile Unico
del Procedimento
Ing. Marco Muscas

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Muscas

Rev. 0	Rev. 1	Rev. 2				ID
02/01/14						361313

RTP Ing. Marco Armeni-Ing. Luigi Garau-Ing. Claudia Mannai
Via Bologna, 26/B - 09012 Capoterra (CA)
070729931 - 3403414927 - 3492614808
studio.giclama@alice.it
www.giclama.com



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 / 9 D.0014.0001. 0028 07/06/2010	Sistema anticaduta a funzionamento automatico, secondo norma UNI EN 353/2, costituito da fune in fibra sintetica, diametro 16 mm, da fissare verticalmente tra due agganci fissati a ... 'aggancio dei cordini di collegamento alle imbracature; costo di utilizzo mensile: a) lunghezza della fune pari a 10 m (par.ug.=2*12)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	10,04	240,96
2 / 10 D.0014.0002. 0022 01/06/2010	Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile (par.ug.=4*12)	48,00				48,00		
	SOMMANO m2					48,00	1,60	76,80
3 / 11 D.0014.0002. 0023 01/06/2010	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a perfetta regola d'arte					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,59	2,36
4 / 12 D.0014.0005. 0002 01/06/2010	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di utili ... li reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388 (par.ug.=1*12)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	8,35	100,20
5 / 13 D.0014.0005. 0004 01/06/2010	Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto previsto agli artt. 16 e 17 del DLgs. n. 626/94 per i lavoratori per i quali e' prescritta l'obbligo. Costo annuo per lavoratore. (par.ug.=4*12/12)	4,00				4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	108,39	433,56
6 / 14 D.0014.0006. 0001 01/06/2010	Costo per lesecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica ... neamente attrezzato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	52,50	52,50
7 / 15 D.0014.0006. 0005 01/06/2010	Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio (par.ug.=4*12/12)	4,00				4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	108,99	435,96
8 / 6 D.0014.0003. 0005 13/01/2014	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 m ... lavori, legature, con- troventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato							
	A R I P O R T A R E							1'342,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'342,34
		1,00	50,00			50,00		
	SOMMANO m2					50,00	12,22	611,00
9 / 7 D.0014.0002. 0021 13/01/2014	Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso l'uso del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		64,16			64,16		
	SOMMANO m					64,16	0,47	30,16
10 / 8 D.0014.0001. 0032 07/09/2011	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto nei termini di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, per anno o frazione di anno a) per altezze fino a 3,6 m (par.ug.=1*12/12)	1,00				1,00		
	SOMMANO cad					1,00	65,54	65,54
11 / 1 D.0014.0001. 0008 01/06/2010	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Elmetto in polietilene ad alta densità, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile (par.ug.=4*12)	48,00				48,00		
	SOMMANO cad					48,00	0,42	20,16
12 / 2 D.0014.0001. 0011 01/06/2010	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo mensile (par.ug.=2*12)	24,00				24,00		
	SOMMANO cad					24,00	0,50	12,00
13 / 3 D.0014.0001. 0014 01/06/2010	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile (par.ug.=4*12)	48,00				48,00		
	SOMMANO cad					48,00	1,84	88,32
14 / 4 D.0014.0001. 0018 01/06/2010	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma UNI EN 345, classe S3, puntale di acciaio, assorbimento di energia in punta in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensità (antolio, antiacido); costo di utilizzo mensile (par.ug.=4*12)	48,00				48,00		
	SOMMANO cad					48,00	3,76	180,48
15 / 5 D.0014.0001. 0025 13/01/2014	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, ... e di anelli, fascia pettorale a sgancio rapido, imbottitura sulla schiena a norma UNI EN 358, costo di utilizzo mensile (par.ug.=2*12)	24,00				24,00		
	A R I P O R T A R E					24,00		2'350,00

