



# COMUNE DI SIDDI

Provincia del Medio Campidano

## ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA COMUNALE

### PROGETTO ESECUTIVO

Allegato

C




COMPUTO METRICO  
ESTIMATIVO

PROGETTAZIONE:  
RTP

Ing. Marco Armeni

Ing. Luigi Garau

Ing. Claudia Mannai



Il Responsabile Unico  
del Procedimento  
Ing. Marco Muscas

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Marco Muscas

Rev. 0	Rev. 1	Rev. 2				ID
02/01/14						361313

RTP Ing. Marco Armeni-Ing. Luigi Garau-Ing. Claudia Mannai  
Via Bologna, 26/B - 09012 Capoterra (CA)  
070729931 - 3403414927 - 3492614808  
studio.giclama@alice.it  
www.giclama.com





**Comune di Siddi**  
Provincia del Medio Campidano

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Adeguamento normativo palestra comunale

**COMMITTENTE:** Comune di Siddi

Data, 02/01/2014

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>Opere edili (SpCat 1)</b>							
	<b>Demolizioni (Cat 2)</b>							
	<b>intervento 1: adeguamento vie di esodo</b>							
	<b>(SbCat 1)</b>							
1 / 2 D.0012.0005. 0001 22/07/2013	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a man ... autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita. casetta autoclave lato est demolizione muretti contenimento strada		0,97 0,60	0,650 0,200	0,900 0,400	0,57 0,05		
	SOMMANO m3					0,62	235,91	146,26
2 / 3 D.0001.0001. 0022 22/07/2013	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto Vedi voce n° 2 [m3 0.62]					0,62		
	SOMMANO m3					0,62	8,23	5,10
3 / 5 D.0012.0014. 0012 02/08/2013	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio, di qualsiasi spessore, ... autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per superficie oltre i 5 m2 sportello casetta autoclave		0,80		0,700	0,56		
	SOMMANO m2					0,56	22,21	12,44
	<b>Scavi e rinterri (Cat 1)</b>							
4 / 6 D.0001.0002. 0033 02/08/2013	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni o condotte, eseguito prevalentemente a ... asi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure scavo per fondazione rampa		5,25	0,300	0,200	0,32		
	SOMMANO m3					0,32	60,03	19,21
	<b>Murature (Cat 3)</b>							
5 / 7 D.0004.0001. 0004 02/08/2013	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFON-DAZIONE ... CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP fondazione muro contenimento massetto rampa *(larg.=(1,5+1,1)/2) massetto pianerottolo *(lung.=0,97+2) massetto gradini		5,25 5,25 1,17 1,10	0,300 1,300 1,500 0,200	0,200 0,100 0,100 0,100	0,32 0,68 0,18 0,04		
	SOMMANO m3	2,00				1,22	139,12	169,73
6 / 8 D.0008.0002. 0014 02/08/2013	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. ... il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15 armatura fondazione muro contenimento rampa armatura rampa *(larg.=(1,5+1,1)/2) armatura pianerottolo *(lung.=,97+2)		5,25 5,25 1,17	0,300 1,300 1,500	4,080 4,080 4,080	6,43 27,85 7,16		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					41,44		352,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					41,44		352,74
7 / 9 D.0013.0003. 0002 02/08/2013	massetto gradini	2,00	1,10	0,200	4,080	1,80	1,78	76,97
	SOMMANO kg					43,24		
	<b>MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON IERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con m ... atura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 20 cm con blocchi forati 20x20x40</b>							
	muro contenimento rampa $*(H/peso=(,5/2))$		5,25		0,250	1,31	43,40	109,37
	muro contenimento pianerottolo		1,10		0,500	0,55		
	primo gradino pianerottolo		1,10		0,200	0,22		
	secondo gradino pianerottolo		1,10		0,400	0,44		
	SOMMANO m2					2,52		
	<b>Scavi e rinterri (Cat 1)</b>							
	<b>RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o ... con l'impiego di materiale misto proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale</b>							
8 / 10 D.0001.0002. 0038 02/08/2013	riempimento rampa $*(larg.=(1,5+1,1)/2)*(H/peso=,35/2)$		5,25	1,300	0,175	1,19	12,41	47,28
	riempimento pianerottolo $*(larg.=1,500-.2)*(H/peso=,35/2)$		0,97	1,300	0,175	0,22		
	riempimentolato rampa $*(larg.=(1,79+1,87)/2)*(H/peso=,5/2)$		5,25	1,830	0,250	2,40		
	SOMMANO m3					3,81		
	<b>Pavimenti (Cat 7)</b>							
9 / 11 D.0001.0003. 0033 02/08/2013	<b>PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO ... di e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini color cemento naturale</b>							
	rampa $*(larg.=(1,5+1,1)/2)$		5,25	1,300		6,83	27,58	248,77
	pianerottolo $*(larg.=,965+,2)$		1,50	1,165		1,75		
	gradini	2,00	1,10	0,200		0,44		
	SOMMANO m2					9,02		
10 / 12 D.0013.0004. 0047 02/08/2013	<b>Intonaci (Cat 4)</b>							
	<b>INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo ... i calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta</b>							
	gradini	2,00	1,10	0,180		0,40	21,34	48,23
	muro contenimento rampa $*(H/peso=(,5/2))$		5,25		0,250	1,31		
	muro contenimento pianerottolo		1,10		0,500	0,55		
	SOMMANO m2					2,26		
11 / 13 D.0013.0005. 0007 02/08/2013	<b>Tinteggiature (Cat 5)</b>							
	<b>TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RE- S ... una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							883,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							883,36
	superfici esterne Vedi voce n° 12 [m2 2.26]					2,26		
	<b>SOMMANO m2</b>					2,26	9,37	21,18
	<b>opere in c.a. (Cat 22)</b>							
12 / 92 D.0004.0001. 0014 09/09/2013	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, av ... RATTERISTI- CA RCK pari a 35 N/mm2 e classe di esposizione XC3-XD1-XA1 norma UNI EN 206-1. Area 1 Area 2 Area 3 Area 4		1,20 1,43 1,60 1,43	0,300 0,850 0,300 0,300	0,170 0,340 0,170 0,170	0,06 0,41 0,08 0,07		
	<b>SOMMANO m3</b>					0,62	178,54	110,69
13 / 93 D.0008.0001. 0002 09/09/2013	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per SCALE RETTE, AGGETTI, MUR ... mento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto area 1 area 2 *(lung.=0,85+1,425) area 3-4 *(lung.=,3+1,6+,3+1,425+,3)		0,25 2,28 3,93		0,170 0,340 0,170	0,04 0,78 0,67		
	<b>SOMMANO m2</b>					1,49	30,69	45,73
14 / 94 D.0008.0002. 0014 09/09/2013	RETE ELETTRORISALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. ... il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15 area 1 area 2 area 3 area 4		1,10 1,43 0,30 0,30	1,250 0,850 1,600 1,425	4,080 4,080 4,080 4,080	5,61 4,96 1,96 1,74		
	<b>SOMMANO kg</b>					14,27	1,78	25,40
	<b>Pavimenti (Cat 7)</b>							
15 / 96 D.0013.0013. 0013 09/09/2013	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO, posto in opera a giunti sfalsati o a spina di pesc ... lizia finale con acido e segatura, formato 71/2x15, spessore 8/9, antisdrucchiolo. 1 scelta area 1 area 2 area 3 area 4		1,10 1,43 0,30 0,30	1,250 0,850 1,600 1,425		1,38 1,22 0,48 0,43		
	<b>SOMMANO m2</b>					3,51	33,81	118,67
	<b>Intonaci (Cat 4)</b>							
16 / 97 D.0013.0004. 0047 09/09/2013	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo ... i calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta area 1 area 2 *(lung.=1,425+,85) area 3 *(lung.=,3+1,6+,3)		0,25 2,28 2,20		0,170 0,170 0,170	0,04 0,39 0,37		
	<b>A RIPORTARE</b>					0,80		1'205,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					0,80		1'205,03
	area 3 *(lung.=1,425+,3)		1,73		0,170	0,29		
	SOMMANO m2					1,09	21,34	23,26
	<b>Tinteggiature (Cat 5)</b>							
17 / 98 D.0013.0005. 0007 09/09/2013	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RE- S ... una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne Vedi voce n° 97 [m2 1.09]					1,09		
	SOMMANO m2					1,09	9,37	10,21
	<b>Antincendio (SpCat 4) Estintori (Cat 11) intervento 2: realizzazione impianto estinzione incendi (SbCat 2)</b>							
18 / 4 D.0010.0006. 0127 08/08/2013	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili ... ere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. tipologia 21A 113B: ingresso deposito attrezzi atrio uscita di sicurezza lato nord esistente uscita di sicurezza lato nord nuova uscita di sicurezza piano primo					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	132,34	661,70
	<b>Demolizioni (Cat 2)</b>							
19 / 14 D.0001.0001. 0014 05/08/2013	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CALCESTRUZZO NON ARMATO p ... - denità di conferimento a discarica controllata e autorizzata per larghezza fino a 50 cm tratti: A-B (sezione tipo 2) *(lung.=2,9-1,1) B-D (sezione tipo 2) D-C (sezione tipo 2) *(lung.=2,9-1,1) D-E (sezione tipo 2) E-F (sezione tipo 2) E-G (sezione tipo 2) pozzetti B-D-E-M B-M (sezione tipo 2)		1,80 9,40 1,80 8,45 0,65 1,85 4,00 4,00	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,600 0,300		0,54 2,82 0,54 2,54 0,20 0,56 1,44 9,24		
	SOMMANO m2					17,88	15,87	283,76
20 / 15 D.0001.0001. 0020 05/08/2013	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI comunque pavimentati p ... indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata per larghezza fino a 50 cm tratti: A-B (sezione tipo 3) D-C (sezione tipo 3) I-L (sezione tipo 3) M-N (sezione tipo 3)		1,10 1,10 1,50 1,95	0,300 0,300 0,300 0,300		0,33 0,33 0,45 0,59		
	SOMMANO m2					1,70	14,10	23,97
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'207,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'207,93
	<b>Scavi e rinterri (Cat 1)</b>							
21 / 16 D.0001.0002. 0033 05/08/2013	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni o condotte, eseguito prevalentemente a ... asi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure tratti: A-B (sezione tipo 3) A-B (sezione tipo 2) *(lung.=2,9-1,1) B-D (sezione tipo 2) D-C (sezione tipo 3) D-C (sezione tipo 2) *(lung.=2,9-1,1) D-E (sezione tipo 2) E-F (sezione tipo 2) E-G (sezione tipo 1) E-G (sezione tipo 2) G-H (sezione tipo 1) *(lung.=9,7+1,95+11,6) H-I (sezione tipo 1) I-L (sezione tipo 3) Pozzetti B-D-E-M Pozzetti G-H-I M-N (sezione tipo 3) M-N (sezione tipo 2) B-M (sezione tipo 2)		1,10 1,80 9,40 1,10 1,80 8,45 0,65 2,70 1,85 23,25 7,83 1,50 0,60 0,60 1,95 2,45 7,70	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,600 0,600 0,300 0,300 0,300	0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,475 0,325 0,475 0,475 0,475 0,450 0,600 0,325 0,325 0,325	0,11 0,18 0,92 0,11 0,18 0,82 0,06 0,38 0,18 3,31 1,12 0,21 0,65 0,65 0,19 0,24 0,75		
	<b>SOMMANO m3</b>	4,00 3,00				10,06	60,03	603,90
22 / 17 D.0001.0002. 0043 05/08/2013	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatt ... l'impiego di materiale misto naturale di cava (0-200), compresa la fornitura dei materiali RINTERRO CON SABBIA tratti: A-B (sezione tipo 3) A-B (sezione tipo 2) *(lung.=2,9-1,1) B-D (sezione tipo 2) D-C (sezione tipo 3) D-C (sezione tipo 2) *(lung.=2,9-1,1) D-E (sezione tipo 2) E-F (sezione tipo 2) E-G (sezione tipo 1) E-G (sezione tipo 2) G-H (sezione tipo 1) *(lung.=9,7+1,95+11,6) H-I (sezione tipo 1) I-L (sezione tipo 3) pozzetti B-D-E-M a dedurre pozzetti B-D-E-M pozzetti G-H-I a dedurre pozzetti G-H-I M-N (sezione tipo 3) M-N (sezione tipo 2) B-M (sezione tipo 2)		1,10 1,80 9,40 1,10 1,80 8,30 0,40 2,70 1,85 23,25 7,83 1,50 0,60 0,60 0,36 0,60 0,36 1,95 2,45 7,70	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,600 0,600 0,360 0,600 0,360 0,300 0,300 0,300	0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,600 0,600 0,360 0,325 0,325 0,325	0,11 0,18 0,92 0,11 0,18 0,81 0,04 0,26 0,18 2,27 0,76 0,15 0,86 0,65 -0,19 0,65 -0,14 0,19 0,24 0,75		
	<b>Sommano positivi m3</b> <b>Sommano negativi m3</b> <b>SOMMANO m3</b>	4,00 4,00 3,00				8,66 -0,33 8,33	25,70	214,08
	<b>Opere Idrauliche (Cat 10)</b>							
23 / 18 D.0003.0016. 0009 05/08/2013	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompreso, completo di piastra di base e di cop ... piastra di base e delle pareti verticali 3 cm, dimensioni della copertina 40x40xHmin=5 cm pozzetti B-D-E-M pozzetti G-H-I					4,00 3,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					7,00		3'025,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					7,00		3'025,91
	SOMMANO cad					7,00	97,86	685,02
	<b>Scavi e rinterri (Cat 1)</b>							
24 / 19 D.0001.0002. 0036 06/08/2013	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o ... orica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere riempimento con terra: E-G (sezione tipo 1) G-H (sezione tipo 1) *(lung.=9,7+1,95+11,6) H-I (sezione tipo 1)		2,70 23,25 7,83	0,300 0,300 0,300	0,150 0,150 0,150	0,12 1,05 0,35		
	SOMMANO m3					1,52	2,06	3,13
25 / 20 D.0001.0001. 0022 05/08/2013	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto Vedi voce n° 15 [m2 1.70] Vedi voce n° 14 [m2 17.88] Vedi voce n° 16 [m3 10.06]					1,70 17,88 10,06		
	SOMMANO m3					29,64	8,23	243,94
	<b>Opere Idrauliche (Cat 10)</b>							
26 / 21 D.0010.0006. 0033 05/08/2013	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pressioni di esercizio PN16 di reti idriche ant ... te certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 25x2.3 mm; PFA 16 bar tratti: AB BD DC DE EF EG *(lung.=1,85+3,55+2,7) GH *(lung.=9,7+1,95+11,6) HI IL BM MN *(lung.=1,95+2,45)		2,90 9,40 2,90 8,45 0,65 8,10 23,25 7,85 1,50 7,70 4,40			2,90 9,40 2,90 8,45 0,65 8,10 23,25 7,85 1,50 7,70 4,40		
	SOMMANO m					77,10	3,93	303,00
27 / 22 D.0010.0006. 0002 05/08/2013	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manicotto, per reti idr ... i disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. impianto fuori terra allaccio naspo n.1 *(lung.=1,5+,35) allaccio naspo n.2 *(lung.=1,5+,1) allaccio naspo n.3 *(lung.=4,6+2,3) allaccio naspo n.4 *(lung.=4,45+0,5)		1,85 1,60 6,90 4,95			1,85 1,60 6,90 4,95		
	SOMMANO m					15,30	30,62	468,49
	<b>Pavimenti (Cat 7)</b>							
28 / 23 D.0004.0001. 0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFON- DAZIONE ...							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'729,49



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'729,49
05/08/2013	CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP Vedi voce n° 14 [m2 17.88] Vedi voce n° 15 [m2 1.70]				0,150 0,100	2,68 0,17		
	<b>SOMMANO m3</b>					2,85	139,12	396,49
29 / 24 D.0008.0002. 0014 05/08/2013	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. ... il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15 tratti: A-B (sezione tipo 3) A-B (sezione tipo 2) *(lung.=2,9-1,1) B-D (sezione tipo 2) D-C (sezione tipo 3) D-C (sezione tipo 2) *(lung.=2,9-1,1) D-E (sezione tipo 2) E-F (sezione tipo 2) E-G (sezione tipo 2) I-L (sezione tipo 3) B-M (sezione tipo 2) M-N (sezione tipo 2) M-N (sezione tipo 3)		1,10 1,80 9,40 1,10 1,80 8,30 0,40 1,85 1,50 7,70 2,45 1,95	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,800 4,080 4,080 4,080 4,080	1,35 2,20 11,51 1,35 2,20 10,16 0,49 2,66 1,84 9,42 3,00 2,39		
	<b>SOMMANO kg</b>					48,57	1,78	86,45
30 / 25 D.0001.0003. 0033 05/08/2013	PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO ... di e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini color cemento naturale Vedi voce n° 15 [m2 1.70]					1,70		
	<b>SOMMANO m2</b>					1,70	27,58	46,89
	<b>Opere Idrauliche (Cat 10)</b>							
31 / 26 D.0010.0006. 0056 05/08/2013	NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 30 m. Naspo antincendio orientabile a parete DN 25 come da nor ... alizzata a perfetta regola d'arte. Dovrà essere rispettato integralmente il DM 20/12/2012 installazione naspi					4,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					4,00	520,58	2'082,32
	<b>cartellonistica (Cat 21)</b>							
32 / 71 SID.001 26/08/2013	Foritura e posa di segnali di prescrizione, divieto e pericolo, conformi alla norma En Iso ... tica di sicurezza dovrà essere conforme a quanto indicato nel titolo V del D. Lgs. 81/2008 cartello direzionale cartello scale emergenza cartello quadro generale cartello verso uscita di emergenza cartelli bagni cartello infermeria cartello sgancio emergenza					3,00 2,00 1,00 18,00 7,00 1,00 1,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					33,00	9,45	311,85
	<b>Opere edili (SpCat 1)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'653,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							7'653,49
33 / 1 D.0012.0005. 0001 09/08/2013	<b>Demolizioni (Cat 2)</b> <b>intervento 3: adeguamento infissi (SbCat 3)</b>  Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a man ... autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita. apertura breccia nuove porte  SOMMANO m3	2,00	1,30	0,250	2,200	1,43 1,43	235,91	337,35
34 / 27 D.0013.0004. 0047 09/08/2013	<b>Intonaci (Cat 4)</b>  INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo ... i calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta ripristino apertura nuove porte *(par.ug.=2,00*2)* (lung.=2,2+1,3+2,2)  SOMMANO m2	4,00	5,70		0,250	5,70 5,70	21,34	121,64
35 / 28 D.0013.0013. 0087 26/09/2013	<b>Pavimenti (Cat 7)</b>  FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO BIANCONE TIRRENO, spessore cm 2 in lastre lavorate gi`a ... e secondo le necessita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d'arte. soglie vie di esodo  SOMMANO m2	2,00	1,25	0,350		0,88 0,88	110,42	97,17
36 / 29 D.0012.0014. 0006 08/08/2013	<b>Demolizioni (Cat 2)</b>  Rimozione di portone interno o porta di caposcala, compreso telaio, controtelaio, smuratur ... e per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa <b>Rimozione porte:</b> porta sottoscala (lato est) ingresso principale (lato sud) piano primo (lato ovest) piano primo (lato est) via di esodo (lato nord)  SOMMANO m2	1,00 2,00	1,20 1,20 1,20 1,20 1,20		2,100 2,100 2,100 2,100 2,100	2,52 2,52 5,04 2,52 2,52	41,62	629,29
37 / 34 D.0012.0014. 0012 08/08/2013	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio, di qualsiasi spessore, ... autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per superficie oltre i 5 m2 <b>Rimozione serrande estensibili antintrusione:</b> porta deposito (lato ovest) ingresso principale (lato sud) piano primo (lato ovest) piano primo (lato est)  SOMMANO m2	2,00	1,30 1,30 1,30 1,30		2,200 2,200 2,200 2,200	2,86 2,86 5,72 2,86	22,21	317,60
38 / 37 D.0012.0014.	Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso ...							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'156,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							9'156,54
0005 08/08/2013	utorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie oltre i 5 m2 <b>rimozione porte interne</b> docce spogliatoio uomini servizi spogliatoio uomini locale arbitri 1 locale arbitri 2 docce spogliatoio donne disimpegno spogliatoio donne vuoto tecnico piano primo accesso campo da gioco wc disabili spettatori disimpegno wc donne/disabili spettatori		0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 2,00 1,20 0,80 0,80		2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100	1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 3,36 2,52 3,36 1,68		
	SOMMANO m2					21,00	12,39	260,19
	<b>Tinteggiature (Cat 5)</b>							
39 / 38 D.0013.0005. 0007 09/08/2013	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RE- S ... una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne Vedi voce n° 27 [m2 5.70]					5,70		
	SOMMANO m2					5,70	9,37	53,41
	<b>Infissi interni (Cat 8)</b>							
40 / 39 SID.028 18/09/2013	Smontaggio e rimontaggio di porta interna o esterna in legno, al fine di invertire il sens ... materiali. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie oltre i 5 m2 wc spogliatoio uomini infermeria wc disabili wc arbitri wc spogliatoio donne wc spettatori	2,00 1,00 1,00 2,00 6,00		0,700 0,900 0,700 0,700 0,700	2,100 2,100 2,100 2,100 2,100	2,94 1,89 1,47 2,94 8,82		
	SOMMANO m2					18,06	25,06	452,58
41 / 40 D.0013.0006. 0240 09/08/2013	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 IN TANGANIKA avente: anta mobile cieca de ... con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. <b>Da sostituire:</b> accesso vuoto tecnico piano primo spogliatoio donne docce spogliatoio donne servizi spogliatoio uomini locale arbitri infermeria wc disabili spettatori disimpegno wc donne/disabili spettatori					2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					10,00	469,71	4'697,10
42 / 41 D.0013.0006. 0246 26/09/2013	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA per fornitura con anta da cm 90. infermeria wc disabili spettatori disimpegno wc donne/disabili spettatori					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	80,45	241,35
	<b>A R I P O R T A R E</b>							14'861,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							14'861,17
	<b>Infissi esterni (Cat 9)</b>							
43 / 42 SID.035 08/08/2013	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera prevverniciata elettrozincata col ... con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infilso. nuove vie di esodo sottoscala ingresso principale (lato sud) piano primo (lato ovest) piano primo (lato est) via di esodo lato nord					2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					8,00	551,36	4'410,88
	<b>Infissi interni (Cat 8)</b>							
44 / 43 D.0013.0006. 0250 26/09/2013	CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA A BATTENTE in legno di abete grezzo dello spessore di cm 2, ... to in opera fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie infermeria infermeria wc disabili wc disabili spettatori disimpegno wc donne/disabili spettatori					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	87,69	350,76
	<b>Infissi esterni (Cat 9)</b>							
45 / 44 D.0013.0006. 0017 08/08/2013	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra f ... ta. I dispositivi dovranno avere la marcatura CE ed essere conformi alla norma UNI EN 1125 Vedi voce n° 42 [cad 8.00] a dedurre maniglione porta sottoscala					8,00 -1,00		
	Sommano positivi cad Sommano negativi cad					8,00 -1,00		
	SOMMANO cad					7,00	189,73	1'328,11
	<b>Demolizioni (Cat 2)</b>							
46 / 45 D.0001.0001. 0022 08/08/2013	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto Vedi voce n° 29 [m2 15.12] Vedi voce n° 34 [m2 14.30] Vedi voce n° 37 [m2 21.00] Vedi voce n° 1 [m3 1.43]				0,050 0,050 0,050	0,76 0,72 1,05 1,43		
	SOMMANO m3					3,96	8,23	32,59
	<b>Infissi esterni (Cat 9)</b>							
47 / 80 SID.020 30/08/2013	Fornitura e posa in opera di RINGHIERE IN PANNELLI MODULARI TIPO ORSOGRILL, in acciaio Fe ... aio inox, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. protezione finestra spogliatoio maschile verso							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							20'983,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							20'983,51
	atrio		2,00		0,800	1,60		
	SOMMANO m2					1,60	186,88	299,01
	<b>Opere elettriche (SpCat 2) Demolizioni (Cat 2) intervento 4: adeguamento impianto elettrico (SbCat 4)</b>							
48 / 30 SID.008 22/08/2013	Perforazione di muratura di qualsiasi spessore, in orizzontale o inclinata fino alla lung... lavoro finito a regola d'arte. Eseguita su muratura in mattoni per diametri da 33 a 36 mm esecuzioni di fori per attraversamento pareti	5,00	20,00			100,00		
	SOMMANO cm					100,00	0,14	14,00
	<b>lampade esterne (Cat 16)</b>							
49 / 31 D.0009.0006. 0003 22/08/2013	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PV ... impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq linea riposizionamento crepuscolare linea servoscala	3,00 3,00	3,00 20,00			9,00 60,00		
	SOMMANO m					69,00	2,12	146,28
50 / 32 D.0009.0001. 0069 22/08/2013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina atostinguente per la distribuzione di im ... mm ad uno scomparto. data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio linea riposizionamento crepuscolare linea servoscala		3,00 20,00			3,00 20,00		
	SOMMANO m					23,00	19,47	447,81
51 / 35 SID.007 22/08/2013	SOSTITUZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO Interruttore (relè) crepuscolare modulare ... a traverso l'ausilio di morsetti e il conferimento a discarica del materiale sostituito. nuovo interruttore crepuscolare					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	130,46	130,46
	<b>segnalazione incendio (Cat 14)</b>							
52 / 46 D.0010.0006. 0139 22/08/2013	CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 2 ZONE. Caratteristiche: 2 linee bilanciate con d ... opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro nito a perfetta regola d'arte. centrale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	372,70	372,70
53 / 47 D.0009.0001. 0069 22/08/2013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina atostinguente per la distribuzione di im ... mm ad uno scomparto. data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio linea rilevazione incendi		15,00			15,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					15,00		22'393,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					15,00		22'393,77
54 / 48 D.0009.0006. 0003 22/08/2013	linea pulsante di sgancio		10,00			10,00		
	SOMMANO m					25,00	19,47	486,75
	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PV ... impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq linea rilevazione incendi	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	2,12	127,20
55 / 49 D.0010.0006. 0153 22/08/2013	PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON MEMRIA. Utilizzato per la segnalazione manuale di all ... opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. pulsante azionamento allarme					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	42,72	85,44
56 / 50 D.0010.0006. 0161 22/08/2013	SIRENA ANTINCENDIO AUTOALIMENTATA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE. Caratteristiche: capacità d ... ere mu- rarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. sirena antincendio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	170,97	341,94
<b>Quadro elettrico (Cat 12)</b>								
57 / 51 SID.002 22/08/2013	Fornitura e posa in opera di spie presenza tensione tipo Gewiss serie 90 AM GW 96 592 (1 spia per ogni fase) fornitura n.3 spie presenza tensione (quadro generale) fornitura n.3 spie presenza tensione (avanquadro)					1,00		
						1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	53,54	107,08
<b>lampade di emergenza (Cat 15)</b>								
58 / 53 SID.006 09/01/2014	rimozione di lampade non funzionanti compreso il trasporto e conferimento a discarica delle stesse							
	<b>lampade interne senza pittogramma:</b>							
	soffitto tribuna (29-30-31-32)					4,00		
	bagni pubblico (27-28)					2,00		
	soffitto ingresso (22)					1,00		
	soffitto wc disabili (21)					1,00		
	soffitto locale arbitri dx (23)					1,00		
	soffitto locale arbitri sx (24)					1,00		
	soffitto spogliatoio femminile (25)					1,00		
	soffitto antibagno femminile (26)					1,00		
	soffitto antibagno maschile (20)					1,00		
	soffitto spogliatoio maschile (19)					1,00		
	<b>lampade interne con pittogramma:</b>							
	uscite tribune (13-14-18)					3,00		
	uscite campo (15-17)					2,00		
	atrio (16)					1,00		
	<b>lampade esterne senza pittogramma:</b>							
	lato ovest (4-5-6-7)					4,00		
	lato est (1-2-3)					3,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					27,00		23'542,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					27,00		23'542,18
59 / 54 SID.030 09/01/2014	lato nord (8)					1,00	9,31	260,68
	SOMMANO cad					28,00		
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per fu ... materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie. Vedi voce n° 53 [cad 28.00]					28,00	134,43	4'839,48
	nuova lampada lato ovest (40)					1,00		
	nuove uscite campo (33-34)					2,00		
	<b>nuove lampade integrative</b>							
	docce uomini (35)					1,00		
	docce donne (38)					1,00		
	spogliatoio donne (36)					1,00		
	WC spettatori disabili (39)					1,00		
	disimpegno spogliatoio (37)					1,00		
	SOMMANO cad					36,00		
60 / 55 SID.034 09/01/2014	Fornitura in opera di UPS potenza nominale (VA) 6000 Potenza attiva (W) 5400 Autonomia 60m ... orio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. UPS					1,00	4'007,51	4'007,51
	SOMMANO					1,00		
61 / 56 D.0009.0003. 0123 22/08/2013	<b>Quadro elettrico (Cat 12)</b>						142,16	2'274,56
	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTER- MICO ... i a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.							
	differenziale linea allarme antincendio (tipo C6)					1,00		
	differenziale linea luci bagno pubblico (tipo C10)					1,00		
	differenziale linea luci spogliatorio destro (tipo C6)					1,00		
	differenziale linea luci spogliatoio sx (tipo C6)					1,00		
	differenziale scaldacqua dx (tipo C32)					1,00		
	differenziale scaldacqua sx (tipo C16)					1,00		
	differenziale linea prese spogliatorio dx (tipo C32)					1,00		
	differenziale linea prese spogliatorio sx (tipo C32)					1,00		
	differenziale linea luci fari alti palestra (tipo C16)					1,00		
	differenziale linea luci gradinate (tipo C6)					1,00		
	differenziale linea luci scale esterne (tipo C6)					1,00		
	differenziale linea lampioni esterni (tipo C32)					1,00		
	differenziale linea servoscala (tipo C32)					1,00		
	differenziale linea luci di emergenza (tipo C16)					1,00		
	differenziale linea fari alti in emergenza (tipo C16)					1,00		
	differenziale UPS (tipo C32)					1,00		
	SOMMANO cad					16,00		
62 / 57 SID.006 22/08/2013	<b>lampade esterne (Cat 16)</b>							
	rimozione di lampade non funzionanti compreso il trasporto e conferimento a discarica delle stesse							
	<b>lampada esterna da sostituire</b>							
	lato EST tribuna (9)					1,00		
	lato OVEST tribuna (10)					1,00		
	lato NORD (11)					1,00		
	uscitasottoscala lato EST (12)					1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,00		34'924,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					4,00		34'924,41
	SOMMANO cad					4,00	9,31	37,24
63 / 58 D.0009.0011. 0080 22/08/2013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a ... ORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W <b>lampada esterne:</b> <b>da sostituire:</b> lato EST tribuna (9) lato OVEST tribuna (10) lato NORD (11) uscitasottoscala lato EST (12)					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	140,38	561,52
	<b>interruttori (Cat 13)</b>							
64 / 59 SID.005 22/08/2013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE ... esa la demolizione degli interruttori esistenti e il conferimento a discarica degli stessi locale arbitri dx locale arbitri sx					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	31,32	125,28
	<b>Quadro elettrico (Cat 12)</b>							
65 / 60 D.0009.0003. 0165 27/08/2013	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTER- MICO ... i a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. interruttore generale quadro interno palestra interruttore avanquadro					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	498,04	996,08
66 / 61 SID.003 22/08/2013	Rimozione quadro esistente compreso la messa in sicurezza della linea, il trasporto e il conferimento a discarica rimozione quadro					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	212,23	212,23
	<b>interruttori (Cat 13)</b>							
67 / 62 SID.004 22/08/2013	Accecamento interruttori esistenti, compreso lo smontaggio della placchetta esistente e de ... verso il montaggio di morsetti. Compresa la fornitura e posa in opera di placchetta cieca. interruttori bagni pubblico					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	6,96	69,60
	<b>prese (Cat 18)</b>							
68 / 63 SID.010 22/08/2013	Collegamento degli scaldabagni alla linea elettrica attraverso supporto tipo 503 per mezz ... ruttore bipolare 16A, n. 1 falso polo con uscita							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							36'926,36



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							36'926,36
	semplice Fi 9,5mm e n. 1 falso polo cieco					1,00		
	scaldabagni spogliatoio maschile					1,00		
	scaldabagni spogliatoio femminile					1,00		
	scaldabagno arbitri dx					1,00		
	scaldabagno arbitri sx					1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	47,03	188,12
	<b>rimozione linea autoclave (Cat 17)</b>							
69 / 64 SID.009 22/08/2013	Rimozione di linea per l'alimentazione elettrica del locale autoclave in demolizione, comp ... ratura della canala fissata a muro interno e a muro esterno ed eventuali ripristini murari rimozione linea autoclave					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	128,95	128,95
	<b>lampade esterne (Cat 16)</b>							
70 / 65 SID.012 22/08/2013	SOSTITUZIONE DI DIFFUSORE in policarbonato infrangibile trasparente, autoestinguente V2, ... flettore liscio IP65 HQI 400, W 230 V a fascia compreso di lampada con cablaggio SAP 150 W sostituzione diffusore danneggiato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	226,40	226,40
	<b>prese (Cat 18)</b>							
71 / 66 SID.011 22/08/2013	Collegamento degli scaldabagni alla linea elettrica attraverso supporto tipo 504 per mezz ... o verniciato: n.2 interruttore bipolare 16A e n. 2 falso polo con uscita semplice Fi 9,5mm scaldabagni spogliatoio maschile scaldabagni spogliatoio femminile					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
						2,00	70,15	140,30
	<b>Quadro elettrico (Cat 12)</b>							
72 / 67 D.0009.0002. 0032 27/08/2013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD ARMDIO DA PAVIMENTO in lamiera d'acciaio verniciata ... quadrato o frazione di superficie frontale. dimensioni fino a 110 dmq, profondità 260 mm. nuovo quadro elettrico		13,00	7,000		91,00		
	SOMMANO dmq					91,00	11,19	1'018,29
	<b>lampade esterne (Cat 16)</b>							
73 / 68 SID.015 22/08/2013	Rilievo visivo e trasferimento dello stato di fatto (AS BUILT) in supporto elettronico (D ... orio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	979,39	979,39
	<b>lampade esterne (Cat 16)</b>							
74 / 69	SOSTITUZIONE DI LAMPADA ESISTENTE							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							39'607,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							39'607,81
SID.013 26/08/2013	CON LAMPADA AL SODIO AD ALTA PRESSIONE ellissoidale a bu ... e, da 150 W. Compreso smontaggio della lampada non funzionante e conferimento a discarica. sostituzione lampade esterne non funzionanti					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	29,03	145,15
	<b>lampade di emergenza (Cat 15)</b>							
75 / 129 D.0009.0006. 0003 09/01/2014	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PV ... impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq nuova linea lampada lato ovest linea nuove uscite di emergenza <b>linea nuove lampade integrative</b> docce uomini docce donne spogliatoio donne WC spettatori disabili disimpegno spogliatoio	3,00 3,00	8,00 32,00			24,00 96,00		
	SOMMANO m					156,60	2,12	331,99
	<b>Opere edili (SpCat 1) interruttori (Cat 13)</b>							
76 / 130 D.0009.0001. 0006 10/01/2014	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo corrugato pesante PVC autoestinguente nero, dato in oper ... gli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 50 mm. adeguamento spogliatoio donne adeguamento locale arbitri 2 adeguamento docce uomini		7,20 4,40 4,50			7,20 4,40 4,50		
	SOMMANO m					16,10	5,20	83,72
77 / 131 D.0009.0006. 0003 10/01/2014	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PV ... impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq Vedi voce n° 130 [m 16.10]	3,00				48,30		
	SOMMANO m					48,30	2,12	102,40
	<b>Opere elettriche (SpCat 2) lampade di emergenza (Cat 15)</b>							
78 / 133 D.0009.0006. 0068 09/01/2014	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV ... nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x6 mmq collegamento UPS / Quadro generale		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	10,52	21,04
79 / 134 SID.008 09/01/2014	Perforazione di muratura di qualsiasi spessore, in orizzontale o inclinata fino alla lungh ... lavoro finito a regola d'arte. Eseguita su muratura in mattoni per diametri da 33 a 36 mm							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							40'292,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							40'292,11
80 / 135 D.0009.0001. 0069 09/01/2014	nuova linea lampada lato ovest		40,00			40,00		
	SOMMANO cm					40,00	0,14	5,60
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina atostinguente per la distribuzione di im ... mm ad uno scomparto. data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio Vedi voce n° 133 [m 2.00]					2,00		
	nuova linea lampada lato ovest		8,00			8,00		
	linea nuove uscite emergenza		32,00			32,00		
	<b>linea nuove lampade integrative</b>		32,00			32,00		
	docce uomini		2,00			2,00		
	docce donne		1,20			1,20		
	spogliatoio donne		4,00			4,00		
	WC spettatori disabili		2,50			2,50		
	disimpegno spogliatoio		2,50			2,50		
	SOMMANO m					86,20	19,47	1'678,31
	<b>Quadro elettrico (Cat 12)</b>							
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV ... zione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, **sezione 2x1,5 mmq sgancio emergenza avanquadro		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	3,87	387,00
82 / 137 SID.036 11/01/2014	Fornitura in opera di pulsante di sgancio colore rosso in cassetta stagna IP55 con vetro i ... sorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte pulsante di sgancio avanquadro pulsante di sgancio UPS					1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	60,10	120,20
	<b>lampade di emergenza (Cat 15)</b>							
83 / 138 SID.027 09/01/2014	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MUTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri ... trasporto e lo smaltimento e compresi gli oneri di noleggio del ponteggio fisso o mobile. nuova linea lampade emergenza-UPS	1,00	22,00			22,00		
	SOMMANO m					22,00	9,90	217,80
	<b>Opere edili (SpCat 1) Demolizioni (Cat 2) intervento 5: interventi su parapetti (SbCat 5)</b>							
84 / 70 D.0005.0004. 0015 27/08/2013	RIMOZIONE di ringhiere, inferriate e simili, completi di pezzi speciali e collari di ancor ... accatasta- mento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 km.							
	affaccio tribuna	3,50	27,00		4,000	378,00		
	parapetti laterali tribuna *(lung.=2*7,00)	3,50	14,00		4,000	196,00		
	scala ovest	3,50	22,00		4,000	308,00		
	scala est	3,50	11,00		4,000	154,00		
	SOMMANO kg					1'036,00	0,64	663,04
	<b>A R I P O R T A R E</b>							43'364,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							43'364,06
	<b>opere in c.a. (Cat 22)</b>							
85 / 72 D.0012.0008. 0001 03/09/2013	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle c ... impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno rimozione intonaco previo prolungamneto via di esodo		27,00		0,200	5,40		
	<b>SOMMANO m2</b>					5,40	15,15	81,81
86 / 73 SID.019 30/08/2013	INNESTI E SIGILLATURA BARRE IN FERRO AD ADERENZA MIGLIORATA Compenso per la realizzazione ... cqua ASTM D 570-95 0,06 % (24h) Resistività elettrica DIN IEC 93 (12.93) 6,6 x 1013 Ohm*m inghisaggio ferri ampliamento via di esodo tribuna inghisaggio ferri ampliamento scala est	8,00 8,00			27,000 4,000	216,00 32,00		
	<b>SOMMANO cad.</b>					248,00	11,65	2'889,20
87 / 82 D.0004.0001. 0014 03/09/2013	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, av ... RATTERISTI- CA RCK pari a 35 N/mm2 e classe di esposizione XC3-XD1-XA1 norma UNI EN 206-1. via di esodo tribuna scala esterna		27,00 3,70	0,250 0,250	0,200 0,200	1,35 0,19		
	<b>SOMMANO m3</b>					1,54	178,54	274,95
88 / 83 D.0004.0001. 0043 30/08/2013	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti con l'impiego di pompe ... parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche Vedi voce n° 82 [m3 1.54]					1,54		
	<b>SOMMANO m3</b>					1,54	12,05	18,56
89 / 84 D.0008.0001. 0002 30/08/2013	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per SCALE RETTE, AGGETTI, MUR ... mento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto <b>via di esodo tribuna</b> fondo laterale <b>scala lato ovest</b> fondo laterale		27,00 27,00 3,70 3,70	0,250 0,250	0,200 0,200	6,75 5,40 0,93 0,74		
	<b>SOMMANO m2</b>					13,82	30,69	424,14
90 / 89 D.0008.0002. 0007 30/08/2013	Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminato a caldo, in barre tonde ... dotti, zat- teroni e strutture ciclopiche in genere, con impiego di barre fino al FI 24-26 <b>via di esodo tribuna :</b> correnti *(par.ug.=2+2) spezzoni *(par.ug.=(4+4)*27)*(lung.=,21+,1+,15) <b>scala ovest:</b> correnti *(par.ug.=2+2) spezzoni *(par.ug.=(4+4)*3,7)*(lung.=,21+,1+,15)	4,00 216,00 4,00 29,60	27,00 0,46 3,70 0,46		0,617 0,617 0,617 0,617	66,64 61,31 9,13 8,40		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					145,48		47'052,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					145,48		47'052,72
	SOMMANO kg					145,48	1,45	210,95
	<b>Intonaci (Cat 4)</b>							
91 / 90 D.0013.0004. 0047 30/08/2013	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo ... i calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta via di esodo tribuna fondo laterale scala lato ovest fondo laterale		27,00 27,00  3,70 3,70	0,250   0,250	   0,200  0,200	   6,75 5,40  0,93 0,74		
	SOMMANO m2					13,82	21,34	294,92
	<b>Tinteggiature (Cat 5)</b>							
92 / 91 D.0013.0005. 0007 30/08/2013	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RE- S ... una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne Vedi voce n° 90 [m2 13.82]					13,82		
	SOMMANO m2					13,82	9,37	129,49
	<b>Opere in ferro (Cat 6)</b>							
93 / 95 SID.017 26/08/2013	FORNITURA TRASPORTO E POSA di parapetto metallico realizzato, come da disegni tipo allega ... zione dell'acciaio finalizzata alla "Officina per la produzione di carpenteria metallica". affaccio tribuna parapetti laterali tribuna scala ovest scala est	2,00	27,00 7,00 22,00 11,00			27,00 14,00 22,00 11,00		
	SOMMANO m					74,00	194,81	14'415,94
	<b>Opere idrauliche (SpCat 3) Opere Idrauliche (Cat 10) intervento 6: riparazioni impianti idraulici (SbCat 6)</b>							
94 / 52 SID.018 22/08/2013	Sostituzione di batteria tipo "catis" da cassetta di cacciata alta in vetrochina bianca, c ... io e galleggiante a sfera. Compreso inoltre il conferimento a discarica dei pezzi rimossi. sostituzione batteria da cassetta danneggiata					8,00		
	SOMMANO C					8,00	113,25	906,00
95 / 74 SID.021 03/09/2013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI rubinetto a sfera sostituzione rubinetti a sfera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	11,99	23,98
96 / 75 SID.022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI doccetta a supporto fisso							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							63'034,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							63'034,00
03/09/2013	montaggio doccetta macante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	34,43	34,43
97 / 76 SID.023 03/09/2013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI rubinetteria e relativi accessori sostituzione miscelatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	84,17	84,17
	<b>certificazione impianto idraulico (Cat 20)</b>							
98 / 77 SID.016 26/08/2013	Certificazione di conformità dell'intero impianto idraulico ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	506,00	506,00
	<b>Opere Idrauliche (Cat 10)</b>							
99 / 85 D.0012.0016. 0003 03/09/2013	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compresa la ri ... entuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo saracinesche miscelatori					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	6,97	20,91
	<b>Opere edili (SpCat 1) Demolizioni (Cat 2) intervento 7: interventi su pavimentazione (SbCat 7)</b>							
100 / 78 D.0012.0009. 0011 27/08/2013	Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento dello ... per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa. <b>rimozione di pavimento esistente</b> <i>scala ovest</i> ripristino parti ammalorate <i>scala est</i> pedate:				2,000	2,00		
			1,25	3,700		4,63		
		0,50	1,25	0,900		0,56		
			6,15	1,300		8,00		
	alzate	20,00			0,170	3,40		
	SOMMANO m2					18,59	16,50	306,74
	<b>Pavimenti (Cat 7)</b>							
101 / 79 D.0013.0013. 0047 30/08/2013	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO dimensioni 25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 2, già levigate e l ... finale, escluse eventuali levigature e lucidature in opera con lastre di BIANCONE TIRRENO ampliamento via di esodo tribuna		27,00	0,350		9,45		
	SOMMANO m2					9,45	102,12	965,03
102 / 81	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							64'951,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							64'951,28
D.0013.0013. 0013 27/08/2013	ROSSO, posto in opera a giunti sfalsati o a spina di pesc ... lizia finale con acido e segatura, formato 71/2x15, spessore 8/9, antisdrucchiolo. 1 scelta Vedi voce n° 78 [m2 18.59]					18,59		
	<b>SOMMANO m2</b>					18,59	33,81	628,53
	<b>Demolizioni (Cat 2)</b> <b>intervento 8: interventi su facciate (SbCat 8)</b>							
103 / 99 D.0012.0024. 0003 30/08/2013	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti ... prodotto. Per spessori fino a 5 cm e trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm2 risanamento intonaco lato nord scala lato est (fondo)				2,000 2,000	2,00 2,00		
	<b>SOMMANO m2</b>					4,00	93,84	375,36
	<b>Intonaci (Cat 4)</b>							
104 / 100 D.0013.0004. 0047 03/09/2013	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo ... i calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta Vedi voce n° 99 [m2 4.00] ampliamento scala *(lung.=3,7+6,15)	2,00	9,85	0,250		4,00 4,93		
	<b>SOMMANO m2</b>					8,93	21,34	190,57
	<b>Tinteggiature (Cat 5)</b>							
105 / 101 D.0013.0005. 0007 30/08/2013	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RE- S ... una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne Vedi voce n° 100 [m2 8.93]					8,93		
	<b>SOMMANO m2</b>					8,93	9,37	83,67
	<b>Demolizioni (Cat 2)</b>							
106 / 108 D.0012.0009. 0038 25/09/2013	Rimozione zoccolino battiscopa in cotto, gre's o maiolica, di altezza sino a 16 cm, compres ... ri-co, con esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri. scala lato est *(lung.=6,15+3,7)		9,85			9,85		
	<b>SOMMANO m</b>					9,85	4,98	49,05
	<b>rivestimenti (Cat 24)</b>							
107 / 120 D.0013.0013. 0175 25/09/2013	ZOCCOLETTA BATTISCOPA IN MONOCOTTURA con sgancio superiore dimensioni 25-30-40x8, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale anche con acidi scala lato est *(lung.=6,15+3,7)		9,85			9,85		
	<b>A RIPORTARE</b>					9,85		66'278,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					9,85		66'278,46
	SOMMANO m					9,85	8,44	83,13
	<b>Infissi esterni (Cat 9) intervento 9: sostituzione vetri danneggiati (SbCat 9)</b>							
108 / 102 D.0012.0014. 0013 03/09/2013	Rimozione di sola superficie vetrata, eseguita con la massima cura, compreso lo stucco fer ... tata per la superficie effettiva rimossa e per i seguenti tipi: vetri semplici o semidoppi	50,00	0,60	0,200		6,00		
	SOMMANO m2					6,00	9,70	58,20
109 / 103 D.0001.0001. 0022 03/09/2013	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto Vedi voce n° 102 [m2 6.00]				0,003	0,02		
	SOMMANO m3					0,02	8,23	0,16
110 / 104 D.0013.0006. 0132 03/09/2013	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COPOSTO DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOS- TO ... mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 6-7 mm bianco trasparente	50,00	0,60	0,200		6,00		
	SOMMANO m2					6,00	72,55	435,30
	<b>arredo sportivo (Cat 23) intervento 10: adeguamento campo da gioco (SbCat 10)</b>							
111 / 86 SID.032 16/12/2013	smontaggio di scalette presenti nel lato NORD della palestra, e loro rimontaggio in luogo ... consumo (tasselli, rondelle, bulloni) dello stesso tipo di quelli attualmente utilizzati. smontaggio e rimontaggio scalette					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	113,54	113,54
112 / 87 SID.024 11/01/2014	oneri a corpo per il montaggio delle strutture che fungeranno da canestro per l'impianto d ... to, rispondente al progetto e alle regole della federazione italiana del gioco del basket. montaggio strutture basket					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	943,92	943,92
113 / 88 SID.033 16/12/2013	Delimitazione e numerazione dei posti a sedere mediante l'utilizzo di vernice. Ciascun pos ... sce trasversali dello spessore di 1 cm. Tale lavorazione dovrà essere concordata con la DL delimitazione e numerazione posti tribuna					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	546,89	546,89
	<b>Demolizioni (Cat 2) intervento 11: adeguamenti per DA - infermeria (SbCat 11)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							68'459,60



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							68'459,60
114 / 33 D.0012.0005. 0009 24/09/2013	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 8 cm, eseguita ... rizzata e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. <b>Intervento su infermeria:</b> muro docce-wc nuovo varco wc disabili ampliamento varco infermeria <b>Intervento su wc disabili spettatori:</b> spallette porta disimpegno wc donne/disabili spettatori spalletta porta vuotatoio	3,00	1,20 0,90 0,10 0,10 0,10		2,700 2,700 2,700 0,800 0,800	9,72 2,43 0,27 0,08 0,08		
	SOMMANO m2					12,58	17,13	215,50
115 / 105 D.0012.0016. 0001 24/09/2013	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese ... tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio. wc, lavabo vuotatoio					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	33,08	99,24
116 / 106 D.0012.0016. 0002 24/09/2013	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese ... o; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasca da bagno, piatto doccia. docce					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	44,98	89,96
117 / 107 D.0012.0016. 0003 25/09/2013	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compresa la ri ... entuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo Vedi voce n° 105 [cad 3.00] Vedi voce n° 106 [cad 2.00]					3,00 2,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,97	34,85
118 / 109 D.0012.0009. 0030 24/09/2013	Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili, ... te le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all'ambiente circostante. muro docce *(lung.=2,3+1,2+1,2) muro lavabo vuotatoio	4,00	4,70 2,50 2,40		2,000 2,000 2,000	9,40 5,00 19,20		
	SOMMANO m2					33,60	10,38	348,77
119 / 110 D.0012.0009. 0011 25/09/2013	Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento dello ... per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa. locale arbitri vuotatoio		3,80 2,40	2,500 2,400		9,50 5,76		
	SOMMANO m2					15,26	16,50	251,79
120 / 111 D.0012.0009. 0021 24/09/2013	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con l'ausi ... lutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm locale arbitri vuotatoio		3,80 2,40	2,500 2,400		9,50 5,76		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					15,26		69'499,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					15,26		69'499,71
	SOMMANO m2					15,26	15,60	238,06
121 / 112 D.0001.0002. 0058 25/09/2013	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compresa l ... discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Vedi voce n° 111 [m2 15.26] Vedi voce n° 109 [m2 33.60] Vedi voce n° 33 [m2 12.58] Vedi voce n° 110 [m2 15.26]				0,150 0,050 0,100 0,050	2,29 1,68 1,26 0,76		
	SOMMANO m3					5,99	3,91	23,42
122 / 113 D.0001.0001. 0022 24/09/2013	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto Vedi voce n° 33 [m2 12.58] Vedi voce n° 109 [m2 33.60] Vedi voce n° 111 [m2 15.26] Vedi voce n° 110 [m2 15.26]				0,100 0,050 0,150 0,050	1,26 1,68 2,29 0,76		
	SOMMANO m3					5,99	8,23	49,30
	<b>Murature (Cat 3)</b>							
123 / 114 D.0013.0003. 0062 24/09/2013	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a ... stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm <b>Intervento infermeria</b> occlusione porta wc disabili <b>Intervento wc disabili spettatori</b> occlusione seconda porta vuotatoio		0,90 0,80		2,200 2,200	1,98 1,76		
	SOMMANO m2					3,74	28,82	107,79
	<b>Intonaci (Cat 4)</b>							
124 / 115 D.0013.0004. 0027 24/09/2013	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VETICALI, formato da un primo strato di rinza ... i calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta <b>Intervento infermeria</b> occlusione porta wc disabili infermeria <b>Intervento wc disabili spettatori</b> wc disabili spettatori occlusione seconda porta vuotatoio	2,00 2,00 4,00 1,00	0,90 3,80 2,40 0,90	2,500	2,200 2,700 2,700 2,200	3,96 51,30 25,92 1,98		
	SOMMANO m2					83,16	18,89	1'570,89
	<b>Pavimenti (Cat 7)</b>							
125 / 116 D.0004.0001. 0001 24/09/2013	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU V ... A CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/ mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP Vedi voce n° 111 [m2 15.26]					15,26		
	SOMMANO m3					15,26	127,62	1'947,48
	<b>A R I P O R T A R E</b>							73'436,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							73'436,65
126 / 117 D.0013.0013. 0030 24/09/2013	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedonale forte (scuole ... i con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30 Vedi voce n° 111 [m2 15.26]					15,26		
	SOMMANO m2					15,26	48,59	741,48
	<b>Tinteggiature (Cat 5)</b>							
127 / 118 D.0013.0005. 0005 24/09/2013	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANT ... mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfido e il tiro in alto Vedi voce n° 115 [m2 83.16] <b>a dedurre pareti rivestite (wc disabili)</b> soffitto wc disabili spettatori infermeria occlusione seconda porta vuotatoio	-4,00	2,40		2,000	83,16 -19,20		
	Sommano positivi m2 <b>Sommano negativi m2</b>		2,40		2,400	5,76		
			1,30		9,420	9,42		
					2,700	3,51		
	Sommano positivi m2					101,85		
	<b>Sommano negativi m2</b>					-19,20		
	SOMMANO m2					82,65	7,79	643,84
	<b>rivestimenti (Cat 24)</b>							
128 / 119 D.0013.0013. 0153 24/09/2013	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI ... ei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 <b>Intervento infermeria</b> infermeria *(lung.=2,5+3,8) muro wc disabili <b>Intervento wc disabili spettatori</b> wc disabili spettatori	2,00	6,30		2,000	25,20		
			0,90		2,000	1,80		
		4,00	2,40		2,000	19,20		
	SOMMANO m2					46,20	36,09	1'667,36
	<b>Pavimenti (Cat 7)</b>							
129 / 121 D.0013.0013. 0087 24/09/2013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO BIANCONE TIRRENO, spessore cm 2 in lastre lavorate gi' a ... e secondo le necessita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>Intervento infermeria</b> ingresso wc ingresso infermeria <b>Intervento wc disabili spettatori</b> ingresso wc		0,90	0,150		0,14		
			0,90	0,150		0,14		
			0,90	0,150		0,14		
	SOMMANO m2					0,42	110,42	46,38
	<b>Opere Idrauliche (Cat 10)</b>							
130 / 122 D.0010.0007. 0070 25/09/2013	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o brozo cromato, da 3/4", con derivazioni in ser ... a monte da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/ 4"x3x1/2" <b>Acqua fredda</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							76'535,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							76'535,71
	lavabo infermeria		3,00			3,00		
	lavabo e wc/bidet disabili		1,00			1,00		
	<b>Acqua calda</b>							
	lavabo infermeria		3,00			3,00		
	SOMMANO m					7,00	67,41	471,87
131 / 123 D.0010.0007. 0088 25/09/2013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 70x55 tipo medio lavabo infermeria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	329,44	329,44
132 / 124 D.0010.0007. 0141 25/09/2013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bianc ... ato a distanza, installazione a pavimento, dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti. wc disabili spettatori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'207,23	1'207,23
133 / 125 D.0010.0007. 0140 25/09/2013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensola, inclinabili c ... gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57 lavabo disabili spettatori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'225,29	1'225,29
	<b>Demolizioni (Cat 2)</b>							
134 / 126 D.0012.0007. 0004 25/09/2013	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'a ... r ml di sviluppo; per tracce in muratura di mattoni forati: della larghezza sino a 100 cm2 impianto infermeria impianto wc disabili spettatori		2,00 5,00			2,00 5,00		
	SOMMANO m					7,00	25,06	175,42
	<b>Opere Idrauliche (Cat 10)</b>							
135 / 127 D.0010.0007. 0079 24/09/2013	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, ... ercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC lavabo infermeria scaldabagno infermeria lavabo, wc/bidet disabili spettatori					1,00 1,00 3,00		
	SOMMANO cad					5,00	271,69	1'358,45
	<b>servoscala (Cat 25)</b>							
136 / 128 SID.031 16/11/2013	fornitura e posa in opera di Servoscala a pedana (conforme legge 13/89 - norme Uni 9801- d ... ANDO AI PIANI IMPIANTO DI EMERGENZA ANTI BLACK-OUT PULSANTIERA PER ACCOMPAGNATORE.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							81'303,41







